



I.S.I.S. "L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565
Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 –
C.F. 80020660322


e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it- Sito web: www.davincicarli.edu.it

ISTITUTO DA VINCI - S. DE SANDRINELLI G.R. CARLI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19

(ARTT. 18, 28, 29 D. LGS. N. 81/08, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 106/09)

Allegato al D.V.R. protocollo sicurezza scolastico anticontagio COVID 19



**AGGIORNATO IN BASE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE
L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
(A.S. 2021 - 2022)**

DATA	MOTIVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE
16/09/2021	Mutamenti del quadro normativo, pubblicazione di ulteriori decreti legislativi e provvedimenti, in relazione all'emergenza sanitaria Covid – 19 (proroga emergenza sino al 31/12/2021)

Il presente documento è formato di n. 57 pagine

Il Datore di lavoro (Dott.ssa Ariella BERTOSSI)

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (A.T. G. PIGNATIELLO)

Medico Competente (Dott. Andrea PRODI)

R.L.S. (prof.ssa Tiziana RUSSO)

Indice

1. Premessa
2. Finalità
3. Collaborazione
4. Interventi per la prevenzione del rischio
5. Scopo del documento
6. Obiettivo del piano
7. Normativa di riferimento
8. Informazione
9. Precauzione igieniche personali
10. Misure contenitive di carattere generale
11. Personale insegnante
12. Personale amministrativo
13. Personale tecnico
14. Personale ausiliario – collaboratori scolastici
15. Famiglie e allievi
16. Misure da attuarsi durante le attività in presenza
17. Comportamenti da attuarsi durante le attività didattiche a distanza
18. Informazione e formazione
19. Misure generali di igiene e sicurezza. Misure di protezione generali:
20. Misure di protezione sul posto di lavoro:
21. Soggetti fragili
22. Persone particolarmente fragili:
23. Alunni in condizione di fragilità
24. Lavoratrici in gravidanza:
25. Ulteriori misure di protezione relative all'edificio
26. Certificazione verde COVID-19” - ulteriore misura determinante per la sicurezza
(D.L. 111 del 6 agosto 2021 art. 1 co. 6)
27. Certificazione verde covid-19 - ulteriori disposizioni
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122
28. Riscaldamento, condizionamento e ventilazione (naturale e meccanica)
29. Istruzione e formazione
30. Organizzazione dell' Istituto
31. Informazioni al personale, agli alunni e ai genitori
32. Informazioni a soggetti esterni (ad es. fornitori, rappresentanti, tecnici della manutenzione)
33. Costituzione di una Commissione
34. Referente scolastico per Covid-19
35. Compiti del Referente scolastico per Covid-19
36. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
37. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
38. Trasmissione non nota
39. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
40. Comportamenti in base alla diagnosi - Definizione
41. Caso sospetto di Covid 19 che richiede l'esecuzione di test diagnostico
42. Caso probabile
43. Caso confermato
44. Contatto stretto (esposizione ad alto rischio)
45. Contatto a basso rischio
46. Informazione
47. Organizzazione dell' Istituto
48. Modalità di ingresso nell'istituto lavoratori
49. Modalità di ingresso nell'istituto studenti
50. Sorveglianza all' ingresso dell' istituto
51. Utilizzo dei servizi igienici
52. Uscita degli studenti dalle aule
53. Palestra
54. Utilizzo di palestre al termine dell'orario scolastico
55. Disabilità e inclusione scolastica
56. Materiale didattico
57. Informazione all'utenza e al personale
58. Ricevimento genitori
59. Incontri collegiali/consigli di classe
60. Layout delle aule
61. Assegnazione posti in aula
62. Laboratori e aule attrezzate
63. Sala insegnanti
64. Rispetto dell'etichetta respiratoria

Prot. 0009403/E del 17/09/2021 11:05 VI.9 - DVR e sicurezza

65. Effetti personali
66. Compresenze
67. Inclusione
68. Prova di evacuazione
69. Palestra
70. Servizi igienici
71. Disposizioni relative all'organizzazione dell'attività convittuale, semiconvittuale, dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)
72. Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento(PCTO)
73. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni personale
74. Gestione spazi comuni alunni
75. Gestione spazio comuni ad uso del personale
76. Sala insegnanti
77. Servizi igienici
78. Aree di distribuzione di bevande e snack
79. Svolgimento di eventuali riunioni
80. Disposizioni relative all'areazione degli spazi
81. Gestione studenti con disabilità
82. Mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
83. Supporto psicologico
84. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, Medico Competente, RLS
85. Pulizia e sanificazione degli ambienti
86. Interventi di pulizia e sanificazione programmati
87. Intervento di pulizia, disinfezione e ventilazione "PERIODICA"
88. Le aree su cui si effettuerà la pulizia saranno
89. Intervento di sanificazione "SPECIFICA"
90. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico
91. Locali isolamento covid19
92. Allontanamento da scuola in caso di sintomatologia suggestiva di COVID-19
93. Alunno con sintomi sospetti per COVID-19
94. Operatore scolastico con sintomi sospetti per COVID-19
95. Rientro a scuola
96. Assenze per vacanze o per problemi familiari
97. Gestione alunni fragili
- 100 Gestione dei contatti stretti
- 101 POSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE - COLLABORATORI SCOLASTICI
- 102 Pulizia e igienizzazione
- 103 Attività di sanificazione per presenza di lavoratore positivo al COVID-19
- 104 Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione
- 105 Dispositivi di protezione (mascherine e guanti)
106. Sorveglianza
- 107 Assistenti tecnici
- 108 Assistenti amministrativi
- 109 Personale docente
- 110 Studenti
- 111 Famiglie
- 112 Riunioni collegiali
- 113 Lavoratori fragili
- 114 Indicazioni generali
- 115 Aggiornamento protocollo di regolamentazione
- 116 Cartellonistica e segnaletica
- 117 Informativa per i Collaboratori scolastici
- 118 Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali
- 119 D.P.I. previsti per tutto il personale scolastico suddiviso per gruppo omogeneo:
 - Allegato 1- Lavoratori "Fragili"
 - Allegato 2 - Assistenti amministrativi
 - Allegato 3 - D.S.G.A.
 - Allegato 4 - Assistenti tecnici
 - Allegato 5 – Docenti
 - Allegato 6 - Docenti di sostegno/educatori
 - Allegato 7 - Collaboratori Scolastici
 - Allegato 8 - Addetti al primo soccorso
120. Allegato 9 - SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO DEI NUOVI PRODOTTI DI PULIZIA UTILIZZATI DAI COLLABORATORI SCOLASTICI DI ENTRAMBE LE SEDI (EFFETTUATA IN DATA 1 GIUGNO 2021)
121. Allegato 10 – Autodichiarazione
122. Planimetrie allegate degli ingressi e delle uscite di entrambi gli istituti

Premessa

Le procedure contenute in questo documento, e le misure di prevenzione e protezione specificate, relative a singoli aspetti della attività scolastica, sono state individuate recependo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute aggiornate alla data di pubblicazione indicata in testa e sono soggette ad adeguamento alle nuove evidenze scientifiche, comunicazioni epidemiologiche, atti di rango superiore.

Il presente documento viene allegato ai Documenti di Valutazione del Rischio e ai Piani di Emergenza o procedure di Emergenza e fatto oggetto di pubblicizzazione a tutti i soggetti interessati.

A fronte della diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale, riconosciuto come un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, il presente documento contiene misure che accompagnano la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria all'interno della scuola. L'elaborazione e la diffusione dell'informativa contenuta nel presente documento nascono dal principio di fornire indicazioni operative per la gestione in sicurezza dell'attività scolastica durante l'anno scolastico in relazione all'emergenza Covid – 19.

Il presente documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) previa consultazione dell'RLS con lo scopo di porre in essere regole e procedure tali da consentire di affrontare in sicurezza il rientro a scuola per l'anno 2021-2022.

Le presenti indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell'evoluzione della pandemia.

Copia del presente documento sarà trasmessa al Medico Competente.

Finalità

Le misure specifiche indicate in questo documento sono volte a:

- Prevenire il rischio di contagio per alunni e lavoratori al fine di permettere la prosecuzione dell'attività nel rispetto della sicurezza di tutti;
- Intervenire tempestivamente su eventuali casi di sospetta o accertata infezione.

Il presente documento ha la finalità di offrire gli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie, al personale tutto ed all'utenza esterna, precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell'attività didattica.

Collaborazione

E' necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l'adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell'intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l'osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. L'alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica

Interventi per la prevenzione del rischio

In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con materiale che potrebbe portare infezione.

Il contagio da Coronavirus può avvenire anche in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, pertanto le misure di prevenzione e protezione richiedono rispetto puntuale e continuo.

Le situazioni potenzialmente rischiose possono essere così individuate:

- Presenza di personale scolastico o alunni che hanno contratto il contagio all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- Accesso di fornitori, manutentori, imprese affidatarie, appaltatori, sub appaltatori e lavoratori autonomi tra i quali possono essere presenti persone contagiate;
- Accesso di altre persone contagiate che per varie ragioni potrebbero avere necessità di accedere alla struttura scolastica.

Scopo del documento

Il documento ha come scopo la manifestazione delle istanze provenienti dalla comunità scolastica, in particolare il rientro a scuola con la didattica in presenza. Pertanto, nella volontà di garantire un rientro in sicurezza, si è fatto particolare riferimento a spazi, arredi ed edilizia scolastica al fine di individuare modalità, interventi e soluzioni che tenessero conto delle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi.

Obiettivo del piano

Obiettivo del piano è rendere l'Istituto un luogo sicuro e a tal riguardo vengono adottate determinate misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19. È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, da mettere in atto nel contesto scolastico, c'è bisogno di una collaborazione attiva di tutto il personale della scuola che dovrà continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia. Pertanto è richiesta una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi.

Le esigenze sono finalizzate a garantire il distanziamento sociale tra gli alunni e a rendere evidente una riorganizzazione degli spazi delle aule didattiche.

Normativa di riferimento

Di seguito i principali riferimenti normativi utilizzati per l'elaborazione del presente documento:

- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24/04/2020.
- D.M. 26 giugno 2020. Piano scuola 2020-2021 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione".
- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19.
- "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico" emanato dal CTS in data 28 maggio 2020.
- "Verbale completo CTS n.94 del 07-07-2020".
- Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministro per la Pubblica Amministrazione, Circolare n. 3 del 14.07.2020, in Allegato: Protocollo quadro "Rientro in sicurezza". Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali, 24.07.2020)
- Manuali operativi rilasciati dagli uffici scolastici regionali.
- D.P.C.M. 07/08/2020.
- "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" del 03/08/2020.
- "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19" del 06/08/2020.
- Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia consegnando e/o affiggendo, all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.
- Documento del CTS del 31 agosto 2020
- Domande e risposte del Ministero della Salute "Rientro a scuola"
- http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=239
- Parere Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020 sul periodo della quarantena
- Circolare n. 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena"
- DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 riguardo all'uso delle mascherine
- Ordinanza Regionale n. 34 dd 15/10/2020 Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia
- <http://www.presidente.regione.fvg.it/massimiliano/fedriga/notizie/comunicati-stampa/dettaglio.html?det=111470>
- DPCM 18 ottobre 2020- indicazioni per la scuola e le attività sportive
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.L. 105 del 23 luglio 2021, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
- D.L. 111 del 6 agosto 2021, "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- DM 257 del 6 agosto 2021, Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"
- Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.
- Piano scuola 2021-2022 del 06/08/2021 ;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022); del 14 agosto 2021
- Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti . del 14 agosto 2021
- Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 del 30 agosto 2021
- Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti del 30 agosto 2021
- Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1° settembre
- DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021

Informazione

In particolare, le informazioni riguardano:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, stabilite dalle Autorità sanitarie competenti);
- L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- La formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l'obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
- L'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente Covid un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
- Oltre a quanto riportato sopra, l'informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. viene effettuata mediante:
- Pubblicazione del presente documento e di altro materiale informativo predisposto dall'Istituto sul sito web dell'Istituto.
- Formazione per tutto il personale da tenersi preferibilmente in modalità videoconferenza, corsi in piattaforme online, sul rischio COVID- 19 e relative procedure.
- Il personale privo di formazione sulla sicurezza (ad esempio nuovi immessi) accederà a corsi secondo le modalità di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
- La formazione degli alunni avverrà in modalità online, o in presenza nel rispetto delle norme anti-covid, sul rischio COVID- 19
- Predisposizione del "patto di corresponsabilità" da condividere con le famiglie per sensibilizzarle sull'argomento, al fine di garantire un'osservazione scrupolosa delle regole (in particolar modo evitando di mandare a scuola allievi con chiari sintomi influenzali).

Precauzione igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti posizionati all'ingresso, nei corridoi, nei laboratori, nei diversi punti degli edifici con lo scopo di disinfettare le mani prima di procedere alle attività.

Misure contenitive di carattere generale

Dall'analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di **rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto**.

Ai sensi dell'art.1 c.2 lettera a) del D.L n.111 del 06.08.2021 : "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Nella realtà delle attività scolastiche e delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

- il distanziamento sociale 1 metro come previsto con tolleranza in eccesso;
- la distanza di almeno 2 m tra il docente e il primo banco;
- i banchi sono stati posizionati per righe e colonne considerando i seguenti vincoli:
tra due colonne successive di banchi è stato lasciato un corridoio per garantire la via di fuga in caso d'emergenza, di larghezza minimo di 0.60 m;
- la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;

- l'uso dove previsto dei dispositivi di sicurezza (esclusa fascia 0/6 anni)
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
- arieggiamento frequente dei locali;
- evitare le aggregazioni;
- evitare l'uso promiscuo di attrezzature;
- Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l'insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

Personale insegnante

Durante le normali attività all'interno dell'Istituto al personale insegnante vengono date le seguenti indicazioni:

- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata (apposizione di nastro adesivo nero e giallo a pavimento) per il necessario distanziamento interpersonale;
- vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi e sull'uso delle mascherine da parte degli allievi stessi;
- vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
- provvedere ad ogni cambio con entrata di nuovo insegnante a disinfettare l'attrezzatura utilizzata es. cattedra e tastiere PC (le salviette disinfettanti verranno messe a disposizione in ogni aula e altro locale)
- nel caso vengano utilizzati Laboratori che non prevedano la presenza dell'Assistente tecnico e/o in sua assenza controllare che gli studenti provvedano ad ogni cambio classe, a disinfettare l'attrezzatura utilizzata (le salviette disinfettanti verranno messe a disposizione in ogni aula e altro locale)
- garantire un adeguato ricambio d'aria in particolare nelle aule tenendo conto del tempo di permanenza, delle dimensioni dei locali, del numero dei presenti nonché delle condizioni meteo.

Personale amministrativo

Durante le normali attività all'interno dell'Istituto, il personale amministrativo deve:

- evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia strettamente necessario parlarsi di persona, dovrà, sempre indossando la mascherina, avere cura di mantenere la raccomandata distanza di almeno 1 metro da altri lavoratori.
- prestare la massima attenzione ad evitare l'uso promiscuo di telefoni (anche cordless o cellulari dell'Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali.
- garantire un adeguato ricambio d'aria

Personale tecnico

Durante le normali attività all'interno dell'Istituto, il personale tecnico deve:

- vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti e sull'uso delle mascherine da parte degli studenti stessi;
- garantire un adeguato ricambio d'aria;

Personale ausiliario – collaboratori scolastici

Durante le normali attività all'interno dell'Istituto, il personale ausiliario deve:

- attenersi alle indicazioni relative ai piani, ai Laboratori, agli uffici, ai locali e alle aule di competenza per espletare le proprie mansioni e arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima circolazione dell'aria;
- Utilizzare sempre la mascherina chirurgica;
- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

- vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli allievi (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
- vigilare sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi;
- l'abbigliamento di lavoro (es. camici) non deve essere scambiato, dopo l'uso deve essere conservato evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavato.
- garantire un adeguato ricambio d'aria in particolare prima e al termine delle attività didattiche.

Famiglie e allievi

Anche la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

Durante le normali attività in aula, gli studenti devono:

- Indossare la mascherina. Ai sensi dell'art.1 c.2 l.a del DL n.111 del 06.08.2021 : "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".
"A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico"
- In situazione statica (seduti al banco con garanzia di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro) è consentito derogare all'obbligo di mascherina ai sensi dell'art.1 c.3 DL. N.111 del 06.08.2021, solo per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato in corso di validità. La deroga presuppone una valutazione complessiva della situazione e dell'evoluzione epidemiologica.
- non modificare la disposizione dei banchi all'interno delle aule didattiche;
- provvedere al lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
- mantenere la posizione assegnata in aula; qualora sia necessario lo spostamento individuale (es. uscita ai bagni) dovrà essere effettuato sempre con mascherina indossata e avendo cura di mantenere il più possibile il distanziamento di un metro. Nel caso di spostamento dell'intera classe per raggiungere laboratori, Palestra ecc., sempre con mascherina indossata, gli studenti dovranno uscire ordinatamente partendo dallo studente più vicino alla porta seguendo l'insegnante e il percorso prestabilito. Stessa procedura di uscita al termine delle lezioni cominciando dall'aula più distante dalla porta di accesso.
- Non scambiarsi oggetti personali, libri e altri strumenti didattici.
- Garantire un adeguato ricambio d'aria in particolare nelle aule tenendo conto del tempo di permanenza, delle dimensioni dei locali, del numero dei presenti nonché delle condizioni meteo
- Evitare di lasciare a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Per gli Istituti professionali, disporre gli oggetti personali (es. camici non libri) negli armadietti assegnati nominalmente. Gli oggetti personali soprattutto se di tessuto dovranno essere lavati frequentemente.
- Al termine delle lezioni lasciare sgombri i sotto banchi per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione.

Sono state inoltre previste specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto dell'istituto, tenendo presenti i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e dall'INAIL:

- necessità di evitare aggregamenti e affollamento e la possibilità di prevenirli in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
- la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
- l'effettiva possibilità di mantenere l'appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
- il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da *droplet* in relazione alle superfici di contatto;
- la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
- l'adeguata areazione negli ambienti al chiuso;
- mantenere nei servizi igienici sempre le finestre aperte per una corretta areazione del locale;
- l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- la disponibilità di un'efficace informazione e comunicazione;
- la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Misure da attuarsi durante le attività in presenza

- In tutte le aule riservate alle classi è stato disposto il posizionamento dei banchi in modo da poter garantire un metro di distanziamento tra gli studenti.
- E' previsto l'uso delle mascherine chirurgiche per il personale scolastico durante le attività didattiche, come previsto dalla normativa **(D.L. 111 del 6 agosto 2021)**.
- Durante l'intervallo, gli studenti sono tenuti a stare al posto mantenendo il distanziamento di un metro dai compagni. Allo stesso modo durante le attività motorie la distanza sociale deve essere di almeno due metri.
- I posti in classe sono assegnati e personali.
- Gli studenti non possono scambiarsi di posto durante le lezioni e scambiarsi materiali che non siano stati preventivamente igienizzati.
- Al termine delle lezioni gli studenti si preparano ordinatamente per l'uscita avendo cura di non lasciare effetti personali, libri, quaderni o altro a scuola.
- L'accesso ai bagni è contingentato
- In caso di malessere a scuola gli alunni avvisano prontamente i propri docenti. Al termine di ciascuna lezione il locale va areato per qualche minuto.
- Per le attività motorie va privilegiato l'uso degli spazi esterni rispetto alle palestre.
- L'intervallo si svolge prevalente all'interno della classe
- All'interno dei servizi igienici entra un alunno per volta, gli alunni in attesa resteranno fuori in corridoio distanziati da 1 metro come segnaletica predisposta a pavimento.
- L'uso degli spazi comuni deve essere preceduto da interventi di pulizia prima dell'accesso di un diverso gruppo (palestre, laboratori...).

Comportamenti da attuarsi durante le attività didattiche a distanza

Per l'anno scolastico 2021-2022 resta prioritario lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. E' tuttavia previsto il ricorso alla didattica a distanza (DAD) a seguito di interventi normativi dovuti alla diffusione del contagio nel territorio, ovvero per un caso di positività in classe.

Come per lo scorso anno viene approntato un piano scolastico per la didattica digitale integrata con utilizzo della piattaforma GSuite for Education di Google. La piattaforma permette la creazione di classi virtuali, la videolezione, la condivisione dei materiali, lo svolgimento di riunioni online.

Per ogni studente e docente viene creato un account specifico.

Con l'attivazione dell'account, l'utente accetta di rispettare le seguenti condizioni e norme di utilizzo:

Ogni account è associato ad una persona fisica ed è quindi strettamente personale. Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi.

L'utente è pertanto ritenuto responsabile dell'utilizzo del proprio account.

L'utente si impegna ad utilizzare l'account solo per scopi didattici e connessi alle finalità istituzionali della scuola.

L'utente s'impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi o i regolamenti interni.

L'utente si impegna a non diffondere in alcun modo foto, video o screenshot (specialmente se sono ritratti minori) condivisi durante le attività di Didattica a distanza in spazi virtuali che devono restare privati (salvo esplicito consenso scritto degli interessati o dei genitori/tutori per i minorenni).

L'utente si impegna a non diffondere in rete materiali che violino il diritto d'autore, videolezioni e documenti condivisi senza il consenso esplicito degli autori o degli interessati.

L'utente si impegna a non registrare sul telefonino o sul PC lezioni in videoconferenza se non per uso personale escludendo qualunque forma di comunicazione o diffusione, salvo esplicita autorizzazione da parte del docente.

L'utente si impegna a non diffondere informazioni personali, immagini o documenti lesivi della dignità degli altri utenti o messaggi offensivi o contrari all'ordine pubblico in genere.

L'utente e i genitori, nel caso degli studenti minorenni, sono responsabili delle azioni compiute tramite il proprio account o quello dei figli e pertanto esonerano l'Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio e non conforme.

E' dovere degli studenti essere presenti alle videolezioni, attivando telecamera e microfono ove richiesto dai docenti, svolgere le verifiche e i compiti assegnati.

Poiché la verifica degli apprendimenti è un importante momento formativo, si fa appello al senso di responsabilità degli studenti per il corretto svolgimento delle verifiche a distanza e dei compiti assegnati.

Anche durante le attività a distanza gli studenti sono tenuti al rispetto dei compagni e degli insegnanti e a non creare disturbo durante le lezioni.

Informazione e formazione

L'Istituzione scolastica, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sin dal primo momento dell'emergenza epidemiologica ha provveduto ad informare tutti i lavoratori e si è impegnata a comunicare a chiunque entri nei locali degli edifici afferenti all'istituto, le disposizioni delle Autorità, necessità di evitare aggregamenti e affollamento e la possibilità di prevenirli in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;

Misure generali di igiene e sicurezza

Misure di protezione generali:

Mantenere una distanza minima di 1 m, assembramenti di persone sono da evitare.

- Nei locali chiusi o su aree delimitate, l'accesso è limitato dal rispetto della distanza di sicurezza.
- Fornire un numero sufficiente di disinfettanti per le mani in tutto l'edificio (anche nelle classi, nei laboratori, nelle parti comuni, negli atri, negli ingressi).
- Pulizia accurata e regolare (più volte al giorno) delle mani con acqua e sapone o soluzioni di acqua e alcol, vedere la procedura "Lavaggio corretto delle mani", ad es: prima e dopo aver mangiato, prima e dopo essere andati al bagno, dopo essersi sporcati o dopo una possibile contaminazione, prima e dopo le attività nei laboratori, dopo aver tossito o starnutito, prima e dopo la pulizia o lo smaltimento degli escrementi corporei (ad es. vomito, escrementi, sangue, muco, ecc.), prima e dopo la cura di una ferita.
- Evitare di toccare bocca, naso e occhi con le mani
- Evitare il contatto ravvicinato con persone affette da infezioni acute delle vie respiratorie
- Evitare abbracci e strette di mano
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto diretto delle mani con le secrezioni respiratorie e concludere lavandosi le mani.
- Preferire l'uso di piattaforme digitali o di mezzi di comunicazione.
- Durante il tragitto verso il lavoro, gli utenti del trasporto pubblico devono attuare le regole di comportamento specificate. Le stesse istruzioni valgono anche per i turni di lavoro e i servizi sul campo
- Il dipendente che utilizza un'auto a noleggio o un'auto di servizio deve arieggiarla accuratamente prima dell'uso e disinfettare accuratamente i punti di contatto. Se nel veicolo è presente più di una persona, tutti i presenti devono indossare una protezione per le vie respiratorie.

Misure di protezione sul posto di lavoro:

- In caso di sintomi di infezioni respiratorie acute come tosse o altri sintomi tipici di Covid-19 (ad es. perdita dell'olfatto e del gusto, mal di gola), il collaboratore deve rimanere nel proprio domicilio, indipendentemente dall'aumento della temperatura corporea, evitare contatti sociali e contattare il medico di base.
- Dipendenti che sono in quarantena ordinata in via ufficiale o che risultano positivi al tampone COVID-19 devono rimanere presso il proprio domicilio.
- Dipendenti, che hanno avuto negli ultimi 14 giorni stretti contatti con persone risultate positive al COVID-19 devono rimanere presso il proprio domicilio.
- Interrompere immediatamente ogni contatto con persone che mostrano sintomi di raffreddore o malattia (ad es. tosse, febbre), allontanatevi e segnalatelo al vostro preposto.
- Affiggere la segnaletica relativa a Covid-19 in tutta l'area della scuola (ad es. lavarsi correttamente le mani, usare singolarmente l'ascensore, diversificare ingressi e uscite, mantenere una distanza minima di 1m, ecc.)
- Ventilare i locali utilizzati frequentemente e in maniera esaustiva (le finestre devono essere aperte il più spesso possibile).
- La pulizia e la disinfezione delle superfici, delle attrezzature di lavoro, dei punti di contatto, ecc. può essere effettuata dal personale addetto alle pulizie, con la collaborazione esempio all'interno dei laboratori dagli assistenti tecnici dagli insegnanti della propria cattedra (scuole secondarie, superiori e professionali) nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. **L'uso di PMC (presidi modico chirurgici) e dei DPI prescritti deve essere tenuto in considerazione durante la pulizia.**

Soggetti fragili

Il datore di lavoro comunica le seguenti informazioni a tutti i dipendenti:

Persone particolarmente fragili:

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di una condizione di rischio derivante da immunosoppressione, da patologia COVID-19, da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, possono richiedere una visita al medico competente secondo il D. Lgs 81/08, art. 41.

I lavoratori sono tenuti a segnalare lo stato di persona particolarmente fragile al proprio superiore, affinché il DL possa organizzare e attuare tempestivamente le misure preventive e protettive adeguate in collaborazione con il MC e l'RSPP.

Alunni in condizione di fragilità

I genitori comunicheranno tramite e-mail indicata in apposita circolare la documentazione della condizione di fragilità dei propri figli attuare tempestivamente le misure preventive e protettive adeguate

Lavoratrici in gravidanza:

Se le misure di prevenzione e di protezione elencate nel documento di valutazione del rischio non possono essere attuate, la lavoratrice dovrà essere assegnata a lavori alternativi (ad es. formazione a distanza, mansioni, ecc.) o inviata in congedo di maternità anticipata.

Viene mantenuta la normale procedura per il personale in gravidanza

Ulteriori misure di protezione relative all'edificio

- Quando si accede all'edificio, si deve indossare una protezione delle vie respiratorie e disinfettarsi le mani (o lavarsi con acqua e sapone) presso l'ingresso.
- Ove possibile, utilizzare percorsi separati per entrare e uscire dall'edificio; l'entrata e l'uscita devono essere segnalate.
- Indossare sempre le protezioni per le vie respiratorie.
- Le uscite di emergenza esistenti possono anche utilizzate come ingressi e uscite (secondo la dichiarazione dell'ufficio prevenzione incendi del 06.07.2020).
- L'ascensore può essere utilizzato solo singolarmente, ad eccezione delle persone che necessitano di assistenza compresi gli alunni con disabilità, nel qual caso tutti i presenti devono indossare una protezione per le vie respiratorie.
- Tutte le persone che si muovono nell'edificio (ad es. nel corridoio, nelle scale o nell'area d'ingresso) devono indossare la protezione per le vie respiratorie.
- Dipendenti che condividono lo stesso posto di lavoro con altre persone (ad esempio sportelli o postazioni di lavoro degli uscieri) devono disinfettare il posto di lavoro (ad esempio la scrivania, tastiera, mouse, telefono) prima di iniziare a lavorare.
- Alla macchina del caffè o snack possono trattenersi contemporaneamente al massimo due persone, rispettando la distanza interpersonale prescritta.
- Presso la stampante può essere presente al massimo una persona alla volta.
- Per gli ingressi delle persone esterne deve essere richiesta una autodichiarazione, i dati saranno adoperati per eventuale tracciamento di persone positive al Covid 19.

Certificazione verde COVID-19” - ulteriore misura determinante per la sicurezza (D.L. 111 del 6 agosto 2021 art. 1 co. 6)

Come disposto dal D.L. 111 del 6 agosto 2021 art. 1 co. 6, dal 1° settembre 2021 e fino al perdurare dell'emergenza nazionale (dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 attuale termine dello stato di emergenza), il personale scolastico è tenuto a possedere e ad esibire la “certificazione verde covid-19” ovvero una “certificazione di esenzione dalla vaccinazione” rilasciata dall'autorità sanitaria.

La verifica della validità della certificazione verde Covid19 viene fatta giornalmente dal personale delegato (collaboratori scolastici, referenti di plesso, personale di segreteria) come da indicazioni interne.

Certificazione verde COVID-19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

La verifica della validità della certificazione verde Covid19 viene fatta giornalmente dal personale delegato (collaboratori scolastici, referenti di plesso, personale di segreteria) come da indicazioni interne tramite una piattaforma nazionale “digital green certificate” (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-1.

Si precisa che vi è la possibilità di esonero come cita il comma 3 dell'art 1 e precisamente “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Riscaldamento, condizionamento e ventilazione (naturale e meccanica)

- Fornire istruzioni adeguate per una buona ventilazione in modo che l'apporto di aria fresca aumenti il più possibile aprendo finestre e porte.
- Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento vengono messi in funzione solo dopo una specifica pulizia/disinfezione. Ciò è garantito dall'EDR che ha appaltato la manutenzione alla Ditta SIRAM che periodicamente igienizza per la sede del Da Vinci De Sandrinelli l'impianto di raffreddamento/riscaldamento esistente negli uffici di segreteria/Dirigenza e laboratorio d'informatica del terzo piano.

Istruzione e formazione

Per garantire la formazione, tutti i dipendenti sono organizzati come lo scorso anno, corsi sui rischi associati alle emergenze epidemiologiche e all'uso dei DPI, la formazione in parte sarà svolta dall'R.S.P.P., dal Medico Competente e online nella piattaforma di Spaggiari e dai docenti formatori.

Informazioni al personale, agli alunni e ai genitori

Il CTS ribadisce che la preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è rappresentato da:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive a Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Informazioni a soggetti esterni (ad es. fornitori, rappresentanti, tecnici della manutenzione, ecc.)

Le persone esterne devono essere informate in modo appropriato, sulle regole di comportamento e sulle misure di igiene e sicurezza.

Costituzione di una Commissione

Come per l'A.S. 2020/2021 viene nominata per l' A.S. 2021/2022 un'apposita commissione covid con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID; tale commissione viene presieduta dal Dirigente scolastico.

La Commissione monitora e analizza l'evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto. A tal fine può avvalersi del supporto delle figure che ritiene di volta in volta necessarie per garantire un approccio sistemico al problema (ad es. responsabili di plesso, esperti interni o esterni).

Trattandosi di uno scenario in evoluzione, dal punto di vista epidemiologico ma anche scientifico e normativo, è necessario anche poter attuare una procedura semplificata, in assenza di "tempi congrui" di rimodulazione delle misure, pertanto si **stabilisce fin da ora che sarà possibile, in alternativa alla revisione della presente procedura integrativa di misura emergenziale, attenersi direttamente alle indicazioni ministeriali, governative, regionali ove ritenute urgenti.**

Referente scolastico per Covid-19

Vengono identificati come REFERENTI SCOLASTICI Covid-19 le seguenti persone:

Plesso	nominativo
Sede Da Vinci De Sandrinelli	Prof. Gherardo Piacitelli

Compiti del Referente scolastico per Covid-19

Collaborazione con il Dipartimento di prevenzione (DdP Dipartimento di Prevenzione)

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Comportamenti in base alla diagnosi

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).

Il rientro dovrà essere preceduto dalla trasmissione via e-mail all'indirizzo della scuola (TSIS001002@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare nell'Istituto poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Definizione

CASO SOSPETTO DI COVID 19 CHE RICHIEDE L'ESECUZIONE DI TEST DIAGNOSTICO

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto **almeno una** delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19;
- essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio).

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 10 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Informazione

Per garantire una maggior informazione e condivisione della presente regolamentazione, l'istituto informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei luoghi di lavoro circa le disposizioni di sicurezza adottate condividendo il presente documento ed affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi info grafiche informative.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nell'istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nell'istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Organizzazione dell' Istituto

- L'Istituto informa preventivamente il personale, le famiglie, gli studenti e chiunque intende fare ingresso all'interno della Scuola, della preclusione all'accesso a chi:
- ha avuto temperatura corporea superiore a 37,5° nei 3 giorni precedenti;
- presenta o ha presentato nei 3 giorni precedenti sintomatologia riconducibile a un caso di virus Covid – 19 (tosse, perdita del gusto e dell'olfatto);
- è sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare;
- è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

L'istituto metterà a disposizione, attraverso appositi dispenser, igienizzanti a base alcolica per le mani. Tali dispenser saranno distribuiti all'ingresso e all'interno dell'Istituto in prossimità delle aree comuni, dei servizi igienici e di ogni aula/laboratorio. In corrispondenza di ogni dispenser vengono esposte le istruzioni con le modalità per un corretto lavaggio e sanificazione delle mani. Viene assicurato il continuo riempimento dei dispenser anche su segnalazione.

Tutto il personale e gli studenti dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o soluzione/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. all'ingresso, prima e dopo l'utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo la consumazione di un pasto, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).

Per tutto il personale scolastico e gli studenti è previsto l'obbligo di indossare una mascherina in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni statiche o dinamiche nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. Il personale scolastico dovrà utilizzare DPI dati in dotazione dalla Scuola. È fatto divieto a tutto il personale scolastico utilizzare mascherine di comunità. Gli studenti e il personale utilizzeranno le mascherine chirurgiche. Tali mascherine saranno distribuite all'interno dell'Istituto scolastico.

Persiste l'obbligo di utilizzo mascherina a tutte le persone esterne e/o fornitori che accedono ai locali scolastici.

Modalità di ingresso nell'istituto lavoratori

Al fine di evitare assembramenti e contatti nelle zone comuni la Scuola ripartisce gli orari di ingresso così come gli orari di uscita, scaglionati in base al proprio turno e/o lezioni.

Il personale ATA uscirà con orari scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi).

Sono previste una porta di entrata e una porta di uscita in cui sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. Nel caso in cui non fosse possibile garantire un ingresso ed un'uscita indipendenti, verranno messe in atto misure organizzative atte ad evitare ingorghi e distanze inferiori ad un metro fra le persone.

modalità di ingresso nell'istituto studenti

Le famiglie degli studenti sono corresponsabili dell'automonitoraggio delle condizioni di salute propria o dei figli e del nucleo familiare.

Al primo giorno di scuola, sarà consegnato a tutti gli studenti il "Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia". Verranno esposte sia sul sito web e affisse in tutti gli ingressi le planimetrie di entrata e uscita, ad ogni classe è stata assegnata una specifica entrata/uscita dall'edificio. I percorsi di accesso e uscita di studenti, personale scolastico ed eventuale personale esterno saranno opportunamente segnalati. Inoltre, l'ingresso degli studenti i quali entrano ed escono dalla medesima entrata/uscita, verrà sfasato in turni di circa cinque minuti. Gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente l'ingresso assegnato.

È obbligatorio per gli studenti in situazione di attesa il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e dell'uso delle mascherine chirurgiche. Prima di entrare in aula provvederanno all'igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi erogatori disponibili all'ingresso di tutte le aule e locali scolastici.

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e di uscita, alle classi è stata assegnata una specifica porta di ingresso e sono stati segnalati i percorsi di ingresso per gli alunni, per i docenti e per il pubblico.

Nell'attesa di accedere alla classe si eviterà ogni forma di assembramento, gli studenti dovranno mantenere almeno un metro di distanza e dovranno indossare la mascherina chirurgica non solo durante le fasi di entrata nell'edificio scolastico ma anche durante le lezioni se non è garantibile la distanza minima di sicurezza. Tale obbligo vige per tutti.

Gli alunni rimarranno nell'aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi in palestra o per andare in bagno. Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicate al fine di mantenere il metro di distanza dal compagno vicino; durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale di un metro con i compagni e di due con l'insegnante.

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo.

E' possibile uscire dalle aule solo in caso di necessità (indossando sempre la mascherina chirurgica).

I docenti e il personale ATA sono tenuti a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare o evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti o il mancato rispetto delle regole.

Gli alunni rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento evitando di muoversi dal proprio posto e comunque solo se autorizzati dal docente. Gli indumenti e i cappotti dovranno essere postidietro la sedia dei singoli studenti.

Ogni aula sarà dotata di gel igienizzante per le mani e contenitori con salviette igienizzanti per igienizzare al cambiodell'ora la postazione del docente.

I locali dovranno essere **costantemente arieggiati**.

Sorveglianza all' ingresso dell' istituto

L'ingresso in istituto è sorvegliato dal personale addetto, che dovrà:

- far accedere le persone in modo controllato, evitando assembramenti;
- verificare la sanificazione delle mani;
- far accedere alle zone assegnate alle classi solamente gli studenti delle classi stesse e i relativi docenti, come da organizzazione degli orari e degli spazi;
- provvedere a fornire la mascherina a chi ne fosse sprovvisto;
- far rispettare i percorsi di entrata individuati per ogni classe;
- i visitatori ammessi compileranno l'autodichiarazione

L'ingresso nell'Istituto di persona già risultato positivo all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e per i dipendenti della scuola.

Utilizzo dei servizi igienici

Gli alunni accederanno al bagno uno alla volta, evitando di sostare all'interno dell'antibagno. Nel caso vi sia un altro studente aspetterà in fila in corridoio rispettando la distanza interpersonale di un metro, evitando assembramenti.

L'accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA.

Tutti i servizi igienici sono forniti di sapone liquido e dispenser di gel igienizzante e salviette monouso posizionate in appositi contenitori.

Uscita degli studenti dalle aule

Durante le lezioni, gli studenti potranno uscire solo se strettamente necessario per evitare assembramenti. Non dovranno sostare nei corridoi e creare assembramenti.

Palestra

Per le attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri. Sono da preferire le attività all'aria aperta e le attività fisiche individuali in tal caso il distanziamento sarà di 1 metro. I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia della palestra prima dell'ingresso della classe successiva. E' vietato l'uso della palla di spugna ed in genere i giochi di squadra.

Ogni alunno per fare attività ginnica porterà con se stuoie personali per stendersi sul pavimento per svolgere gli esercizi ginnici.

Gli alunni si recheranno in palestra già indossando la tuta ginnica, negli spogliatoi cambieranno le scarpe con quelle ginniche che metteranno in un sacchetto personale.

Utilizzo di palestre al termine dell'orario scolastico

Resta ferma la competenza degli Enti Locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell'orario scolastico, purché, all'interno degli accordi con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola.

Disabilità e inclusione scolastica

Il D.M. n. 39 del 26.06.2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua ed un supporto necessario alle loro difficoltà.

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina sono esonerati dall'indossarla. Saranno definite caso per caso le misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. Resta invariata l'assegnazione dei DPI agli insegnanti di sostegno come lo scorso anno scolastico.

Materiale didattico

Gli alunni eviteranno di condividere materiale scolastico con i compagni; e' vietato portare cibi e bevande da casa per festeggiare compleanni o ricorrenze;

Le bottigliette d'acqua e le borracce degli alunni devono essere strettamente personali.

Informazione all'utenza e al personale

Sono state predisposte iniziative di informazione/formazione destinate all'utenza e al personale, utilizzando cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, circolari informative, piattaforme e corsi specifici di formazione organizzati dall' dell'RSPP.

Ricevimento genitori

Il ricevimento genitori potrà avvenire a distanza su piattaforma predisposta, previo appuntamento.

Incontri collegiali/consigli di classe

Si prediligerà, per tutta la fase emergenziale, l'incontro su piattaforma (collegi docenti) ma si auspica di gestire i consigli di classe e le riunioni di dipartimento in presenza

Accesso agli uffici

L'accesso agli uffici avverrà (da parte del personale scolastico) nel rispetto delle regole del distanziamento e limitando il numero delle persone.

Layout delle aule

Le aule e i laboratori destinati all'attività didattica sono state riviste con una rimodulazione dei banchi e dei posti a sedere, al fine di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra rime buccali di ogni studente, anche in considerazione dello spazio di movimento. Gli alunni rimarranno nell'aula assegnata per tutto il corso delle lezioni, fino alla fine dell'anno scolastico.

Per la postazione degli alunni con disabilità si cercherà uno spazio accomodante che potrebbe essere in prossimità della cattedra con un distanziamento logico

I banchi sono stati disposti in base alla seguente logica:

- distanza di almeno 2 m tra il docente e il primo banco;
- i banchi sono stati posizionati per righe e colonne considerando i seguenti vincoli:
- tra due colonne successive di banchi è stato lasciato un corridoio per garantire la via di fuga in caso d'emergenza, di larghezza minimo di 0.60 m;
- La distanza tra le rime buccali è stata calcolata di 1 metro come previsto con tolleranza in eccesso;

Le cartelle dovranno essere posizionate o sotto la sedia oppure appese allo schienale della stessa. In assenza di armadietti chiusi e singoli, tutte le giacche dovranno essere sistemate sulla spalliera della sedia, avendo cura di non venire a contatto con il banco alle spalle di essa.

Si riportano di seguito le disposizioni tecniche e operative da seguire:

- Ad ogni cambio d'ora, i locali devono essere arieggiati e la cattedra sanificata dal docente uscente con le apposite salviette disinfettanti fornite dall'Istituto.
- Segnare sul pavimento la posizione corretta dei banchi e sedie, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie).
- Arieggiamento costante degli ambienti, tenendo sostanzialmente sempre aperte le finestre e la porta del l'aula.
- Fornitura in ogni aula di un dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti.
- Disinfezione prima di ogni nuovo accesso ad un'aula, nel caso di turnazione di classi al suo interno.
- Riduzione al minimo indispensabile degli arredi, anche per un problema di pulizia e disinfezione dell'aula più facile ed efficace.

Assegnazione posti in aula

L'assegnazione dei posti in aula è stabilita dal Coordinatore di Classe e non può essere modificata nel corso della giornata.

Il Coordinatore di Classe predispone la piantina dell'aula indicando i posti dei singoli studenti. In caso di nuova disposizione si sposterà il banco.

Ogni banco è dotato di ganci per appendere gli zaini. Giacche e giubbotti devono essere appesi utilizzando gli appendiabiti a parete, distanziati un gancio sì e due no in modo che gli indumenti non si tocchino fra di loro, qualora i ganci a parete non fossero sufficienti i giubbotti verranno messi dietro lo schienale della sedia.

Gli studenti e le studentesse indosseranno la mascherina se dovranno alzarsi e muoversi negli spazi comuni e nei laboratori e in ogni situazione in cui il distanziamento previsto non può essere garantito.

I locali scolastici devono essere frequentemente areati, in particolare nei cambi d'ora di ora e ogni qual volta il docente lo riterrà necessario nel corso della lezione come, ad esempio, in caso di starnuti o colpi di tosse.

Il Registro Elettronico deve essere compilato con puntualità e completezza da parte di tutti i docenti. In particolare occorre annotare ogni contatto che, nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, eventuali spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente territorialmente.

Laboratori e aule attrezzate

Nei laboratori e aule attrezzate dove non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, elettronici, ecc.) si attua il principio del distanziamento fisico mediante l'indicazione delle postazioni fisse che possono essere utilizzate e l'indicazione di divieto di utilizzo delle postazioni che non rispettano il distanziamento previsto di almeno 1 m. Tali indicazioni vengono segnalate mediante adesivi sui banchi o a terra in corrispondenza della postazione medesima.

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica.

Il laboratorio e le attrezzature utilizzate saranno igienizzate prima dell'accesso di nuove classi.

Ogni laboratorio e aula attrezzata saranno dotati di dispenser di soluzione alcolica, salviette disinfettanti e guanti monouso.

Tra una classe e l'altra, i laboratori ed eventuali oggetti/attrezzi utilizzati dagli alunni dovranno essere puliti, disinfettati e i locali ben areati.

Qualora l'analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, conduca a dover dividere la classe (o le classi che si turnano), si suggerisce (anche per ragioni di funzionalità didattica) di suddividerla in due gruppi di egual numero e di sfruttare, laddove possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e l'altra metà in aula.

Si riportano di seguito le disposizioni tecniche e operative da seguire:

- curare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell'accesso di nuove classi;
- assicurare sempre un'adeguata ventilazione naturale dell'ambiente;
- disinfettare periodicamente le mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol), e pertanto fornire ogni laboratorio di un dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti;
- sanificare servizi di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, di cui possono essere dotate le classi, prima della loro messa in servizio, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata a cura dell'ente locale proprietario.
- In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico (Piano scuola 2021-2022).

Sala insegnanti

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di persone che possono accedervi dipende dalla sua superficie netta. Partendo dalla superficie lorda (complessiva) della sala (in mq) e, dedotta quella occupata dall'arredo che ingombra il pavimento (sempre in mq), si troverà direttamente la capienza massima della stessa (avendo considerato uno spazio pari a circa 2 mq per ogni persona). Sarà esposto all'esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza.

Resta confermata anche per la sala insegnanti l'applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l'utilizzo della mascherina chirurgica, l'areaggiamento frequente dell'ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).

Rispetto dell'etichetta respiratoria

Il rispetto della cosiddetta etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito) deve essere costantemente osservato.

Studentesse e studenti avranno, quindi, cura di avere sempre a portata di mano fazzoletti, da utilizzare necessariamente in caso di starnuti o tosse.

Fazzoletti sporchi e mascherine non devono essere abbandonati sui banchi o per terra, sono posizionati dei cestini per lo smaltimento dei dispositivi di protezione nelle aule/spazi dedicati alla didattica.

Effetti personali

In generale, nessun effetto personale deve essere lasciato nei locali scolastici, al termine delle lezioni. **Non è consentito l'uso promiscuo di oggetti personali.** È possibile utilizzare i dispositivi digitali personali esclusivamente per esigenze didattiche. Gli stessi devono essere riposti negli zaini al termine dell'utilizzo.

La ricarica della batteria del dispositivo (cellulare) non è consentita.

Compresenze

Le compresenze tra insegnanti (di posto comune, tecnico pratico e di sostegno) dovranno essere pianificate e gestite in modo condiviso e coordinato, per coniugare esigenze didattiche e misure sanitarie.

Nei laboratori, dove è frequente la compresenza docente – itp - assistente tecnico, si userà la mascherina per tutta la durata dell'attività, con igienizzazione frequente delle mani.

Sarà comunque effettuata una ricognizione di spazi eventualmente disponibili per attività di gruppo in luoghi diversificati.

Inclusione

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni diversamente abili. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali dispositivi di protezione (ad es. visiera, guanti ecc.).

Prova di evacuazione

Durante la vigenza del periodo di emergenza (Covid-19), al fine di evitare assembramenti indebiti l'esecuzione della prova di evacuazione prevista per legge può essere sospesa (Parere dell'Ufficio Prevenzione Incendi del 30.08.2020).

Per preparare il personale gli alunni ad una eventuale evacuazione di emergenza dello stabile, è necessario analizzare con i singoli gruppi il comportamento corretto da tenere in caso di emergenza, le vie di fuga e verificare il punto di raccolta.

Nel caso in cui si renda necessaria un'evacuazione a causa di un'emergenza, tutti i presenti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e recarsi al punto di raccolta indicato.

Palestra

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono.

Prediligere l'attività motoria all'esterno per quanto possibile, durante la stagione favorevole.(Zona bianca)

Qualora l'attività è svolta al chiuso, quindi nelle palestre, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Inoltre l'accesso è consentito solamente ad una classe alla volta.

Gli alunni dovranno accedere alle palestre già con gli indumenti per svolgere l'attività.

Disinfettare la palestra e gli spogliatoi nelle parti di utilizzo comune (es. spalliere maniglie...) prima dell'accesso di nuove classi;

Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni.

Per le palestre ad uso promiscuo ed esterni all'Istituto, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità in termini di sicurezza di detti locali. Inoltre, con specifica convenzione, devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Servizi igienici

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Dovrà essere posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall'altro, evitare assembramenti all'interno dei servizi, regolamentandone l'accesso. Gli alunni dovranno essere autorizzati ad andare in bagno uno per volta in modo da evitare la presenza contemporanea nei locali wc evitando tendenzialmente di usare quelli di piani diversi da quelli in cui è allocata la classe attraverso l'intervento di sistemi di segnalazione elettronica oltre che il controllo del collaboratore scolastico preposto.

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, se possibile o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico. Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).

Disposizioni relative all'organizzazione dell'attività convittuale, semiconvittuale, dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si conferma quanto già previsto in merito alle misure contenute nel "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento(PCTO)

L'istituzione scolastica verifica che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni personale

L'accesso agli spazi comuni viene disciplinato, con la previsione di una **ventilazione adeguata** dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel **rispetto del distanziamento fisico** e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. L'utilizzo degli spazi comuni non è vietato ma **va contingentato**, anche in relazione al numero di posti a sedere; se non è possibile garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina di tipo chirurgico.

La gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili (per la gestione delle quali è necessario che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico) può avvenire se il numero di partecipanti è commisurato alle dimensioni dell'ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere, se che la riunione ha una durata per un tempo limitato allo stretto necessario, se tutti i partecipanti indossano la mascherina (la quale può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica), se che, al termine e durante l'incontro viene **garantito l'areeggiamento** dell'ambiente.

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantirà il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l'aerazione finale dell'ambiente.

L'utilizzo dei **distributori automatici** di bevande o snack è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni: i Collaboratori Scolastici provvederanno alla **sanificazione giornaliera delle tastiere**, del distributore automatico di bevande e snack. Il distributore automatico verrà utilizzato da una persona per volta, evitando ogni tipo di aggregazione. L'accesso ai distributori è **consentito solo ed esclusivamente al personale**, non agli alunni.

Gestione spazi comuni alunni

L'accesso agli spazi comuni quali corridoi, aree di ricreazione e servizi igienici, dovranno essere contingentati ed utilizzati sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e del divieto di creare assembramenti.

La ricreazione si svolgerà in aula. L'eventuale merenda dovrà essere consumata stando seduti al proprio posto, in quanto necessita del dover togliere la mascherina. Se a scuola iniziata si verificasse una non gestibilità di questa modalità, si prenderanno provvedimenti più consoni alla situazione, sempre e solo nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro.

Agli alunni non sarà consentito l'utilizzo dei distributori automatici di bevande.

L'accesso ai servizi igienici sarà contingentato e gli alunni potranno utilizzare solo i servizi igienici a loro assegnati in base alla locazione della propria classe. In caso di attesa, lo studente non

dovrà attendere nell'antibagno ma nel corridoio mantenendo il distanziamento di un metro tra gli alunni ce attendono.

Gestione spazio comuni ad uso del personale

Gli spazi comuni dedicati al personale scolastico come bagni, spogliatoi, ecc., è contingentato ad numero massimo di persone segnalato da idonea cartellonistica, una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Sala insegnanti

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di persone che possono accedervi dipende dalla sua superficie netta. Partendo dalla superficie lorda (complessiva) della sala (in mq) e, dedotta quella occupata dall'arredo che ingombra il pavimento (sempre in mq), si troverà direttamente la capienza massima della stessa (avendo considerato uno spazio pari a circa 2 mq per ogni persona). Sarà esposto all'esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza, non possono essere posizionate sedie aggiuntive a quelle predisposte al loro interno come disposto nello scorso anno scolastico.

Resta confermata anche per la sala insegnanti l'applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l'utilizzo della mascherina chirurgica, l'areeggiamento frequente dell'ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).

I docenti dovranno attendere il loro turno all'esterno dell'aula senza creare assembramenti.

Le postazioni non devono essere spostate dalla posizione assegnata.

L'utilizzo della stampante deve avvenire in forma coordinata.

Materiale personale non deve essere lasciato abbandonato sui tavoli.

Servizi igienici

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e igienizzazione quotidiane e ripetute. I servizi igienici sono sottoposti a pulizia due volte al giorno (metà mattina e a fine orario scolastico), anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette e su tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e dall'altro, evitare assembramenti all'interno dei servizi regolamentandone l'accesso.

A tal fine sono stati predisposti all'esterno dei servizi igienici dei punti di attesa segnalati a pavimento.

Inoltre, le finestre rimangono aperte per favorire il ricambio d'aria naturale. E' buona regola preferire l'impiego di salviette monouso. Nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di sapone e igienizzanti.

Aree di distribuzione di bevande e snack

L'uso dei distributori è riservato al personale. È vietata la sosta di fronte ai distributori di bevande se non per il tempo minimo necessario all'erogazione/prelievo delle stesse (non più di 2 persone alla volta che devono comunque rispettare le misure di distanziamento).

Igienizzazione delle mani prima di toccare la pulsantiera e dopo aver consumato.

Svolgimento di eventuali riunioni: è necessario il più possibile evitare incontri di persona privilegiando le modalità telematiche. Qualora fosse necessario svolgere riunioni in presenza l'Istituto utilizzerà il locale più ampio a disposizione e munito di ventilazione naturale. I presenti dovranno indossare una mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno di un metro.

Disposizioni relative all'areazione degli spazi

Viene garantito un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali in tutti gli ambienti e aule scolastiche e corridoi.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), viene mantenuto, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche favorire il ricambio d'aria naturale, tenendo quindi le finestre aperte per la maggior parte del tempo per quanto possibile sia all'interno delle classi che dei corridoi.

Negli spazi comuni è possibile sostare per un tempo non maggiore di 10 minuti massimo indossando la mascherina; il personale collaboratore scolastico curerà l'arieggiamento dell'area e la pulizia di maniglie e ringhiere, oltre che a tavoli, sedie e mobili.

Gestione studenti con disabilità

Nella necessità di garantire una graduale ripresa della socialità nel favorire un pieno coinvolgimento di tutti gli studenti anche con disabilità, l'Istituto attuerà un'attenta analisi delle singole situazioni specifiche al fine di evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche.

Nelle singole valutazioni l'Istituto terrà conto che:

1. alcune disabilità possono essere incompatibili con l'uso della mascherina;
2. le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di 1 metro con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (in questo caso sono previsti aggiuntivi D.P.I. per gli operatori);
3. Gli studenti affetti da alcune patologie sono considerate fragili, pertanto con una vulnerabilità maggiore nei confronti dell'infezione virale. È dovere della famiglia rivolgersi al Medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere idonea valutazione certificata completa di eventuali indicazioni di prevenzione da trasmettere al Dirigente scolastico.

I docenti di sostegno non dispongono dell'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza e, pertanto, dovranno utilizzare visiera protettiva oltre che la mascherina chirurgica. In caso di alunno la cui disabilità incompatibile con l'utilizzo della mascherina, i docenti di sostegno dovranno utilizzare mascherina FFP2 senza valvola e, inoltre, utilizzare guanti monouso.

Mascherine e altri dispositivi di protezione individuale

Tutto il personale docente e non docente è tenuto ad indossare le apposite mascherine chirurgiche fornite dalla scuola, nel rispetto degli standard previsti dai protocolli sanitari. A tutto il personale, previa firma dell'apposito registro di consegna DPI, sarà consegnata una fornitura di mascherine chirurgiche e, per il personale certificato "Lavoratore Fragile" o per chi debba entrare in stretto contatto con eventuali casi sospetti Covid – 19 o con alunni la cui disabilità incompatibile con l'uso della mascherina, verranno fornite anche mascherine FFP2 per il tempo necessario alla gestione del caso. Per i docenti di sostegno, saranno messe a disposizione ulteriori D.P.I. quali: visiere protettive, occhiali protettivi e guanti monouso in nitrile.

Dispongono dell'obbligo di mascherina idonea anche tutti gli studenti ed eventuale personale esterno. Gli studenti potranno utilizzare mascherine di propria dotazione purché siano mascherine chirurgiche.

Le mascherine chirurgiche saranno distribuite all'interno dell'Istituto scolastico.

Le mascherine monouso devono essere smaltite quotidianamente in quanto non ne è previsto un uso continuato nel tempo.

La mascherina chirurgica dovrà essere indossata sia in situazione statica, che in situazione di movimento e di accesso agli spazi comuni.

I collaboratori scolastici, durante le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti, potrebbero necessitare di ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI) in base alle indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato.

Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto che permette di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.

Supporto psicologico

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, viene promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

Le attività di supporto seguiranno i seguenti criteri:

- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche adeguate al contesto (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

<https://www.psy.it/firmato-il-protocollo-mi-cnop-per-lassistenza-psicologica-nelle-scuole.html>

Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, Medico Competente, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

Pulizia e sanificazione degli ambienti

Per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione.

La pulizia avviene tramite l'utilizzo di detergenti neutri comuni e acqua, mentre la disinfezione, da effettuarsi dopo la pulizia, avviene tramite disinfettanti mirati ad eliminare qualsiasi batterio ed agente contaminante come ipoclorito di sodio 0,1% per pavimenti e superfici e 0,5% per i bagni, oppure, in alternativa, etanolo al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.

Interventi di pulizia e sanificazione programmati

Se l'ambiente scolastico non è stato occupato da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa Covid – 19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo. In caso contrario, sarà necessario un intervento di sanificazione e ventilazione degli ambienti e delle attrezzature. Importante anche eseguire pulizia dei filtri di eventuale impianto di condizionamento alla prima accensione.

L'Istituto, presso tutti gli ambienti, dispone i seguenti interventi e/o mette a disposizione tutti i mezzi per assicurarli, compilando ogni volta apposito registro su cui riportati tutti gli interventi di pulizia e sanificazione:

- **Intervento di pulizia, disinfezione e ventilazione “PERIODICA”:**
pulizia e disinfezione degli ambienti, aree comuni, attrezzature con una frequenza minima giornaliera e comunque dopo ogni utilizzo.
- **Le aree su cui si effettuerà la pulizia saranno:**
Postazioni di lavoro: ad ogni inizio e fine turno, intervento di pulizia e disinfezione di uffici, apponendo maggior attenzione a tastiere, schermi, schermi touch, telefoni e le superfici toccate più frequentemente;
Aule, spazi comuni, superfici e attrezzi: ad ogni inizio e fine turno, intervento di pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e le superfici toccate più frequentemente, come maniglie di porte, banconi, sedie, banchi, spogliatoi, distributori snack. Le superfici a contatto con gli alimenti devono essere pulite e disinfettate prima e dopo il loro utilizzo;
Servizi igienici:
sarà effettuata pulizia, disinfezione e ventilazione dei servizi igienici almeno due volte al giorno, inoltre si adopereranno delle pastiglie virucida da inserire direttamente nel water a fine giornata del turno pomeridiano;
- **Intervento di sanificazione “SPECIFICA”:**
Nel caso si verificasse la presenza di una persona con patologia confermata di Covid-19 che abbia stazionato e/o si sia recato all'interno dell'Istituto, comporta l'obbligo di pulizia e sanificazione dei suddetti locali nonché alla loro ventilazione. Importante eseguire anche pulizia e sanificazione dei filtri di eventuale impianto di condizionamento. Le prestazioni di pulizia da richiedere devono tenere conto delle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 *“In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”*

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 **“In caso di sintomi indicativi di infezione** acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, viene attivata immediatamente la **specifica procedura**: il soggetto interessato viene invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà **attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”**.

Con riferimento al **periodo di quarantena e di isolamento** si rimanda a quanto **previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021** avente ad oggetto *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”*.

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), **rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021** e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 5.

Locali isolamento covid19

L'Istituto individua come lo scorso anno i locali Covid-19 e precisamente:

- **Istituto Da vinci De Sandrinelli:** stanza n.6 piano terra debitamente segnalata
- **Istituto G.R. Carli turno diurno:** stanza n. 38 primo piano debitamente segnalata
- **Istituto G.R. Carli turno serale:** stanza n. 38 primo piano debitamente segnalata

L'Istituto si impegna a monitorare giornalmente, tramite il registro elettronico, le numerosità delle assenze per classe allo scopo di rilevare eventuali situazioni anomale.

Allontanamento da scuola in caso di sintomatologia suggestiva di COVID-19

Le procedure da seguire, in ambito scolastico, prevedono 2 casi:

Alunno con sintomi sospetti per COVID-19

- L'operatore scolastico telefona al referente Covid 19
- fa indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha una mascherina di comunità;
- ospita l'alunno nella stanza dedicata all'isolamento;
- procede alla rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri Laser;
- telefona immediatamente ad un genitore/tutore legale dell'alunno, informandolo della sintomatologia del figlio.
- Nella stanza di isolamento, l'alunno non dovrà essere lasciato da solo, ma dovrà stare in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica, chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori/ tutori che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Il rientro dell'alunno e del genitore/tutore presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.
- Successivamente al rientro al domicilio dell'alunno, la scuola provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.

Operatore scolastico con sintomi sospetti per COVID-19

- Assicura che l'operatore scolastico indossi una mascherina chirurgica se non la indossa già;
- ospita l'operatore scolastico nella stanza dedicata all'isolamento;
- procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea o fa rilevare la temperatura dai collaboratori scolastici o dal personale deputato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto.
- Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso operatore scolastico, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Il rientro dell'operatore scolastico presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.
- Successivamente al rientro al domicilio dell'operatore scolastico, la scuola provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.

Al rientro al proprio domicilio, i genitori dell'alunno sospetto Covid o l'operatore scolastico che ha presentato sintomi suggestivi di Covid-19 contattano il MMG o altro medico curante.

Il MMG/Medico curante effettua il triage telefonico e, a seguito di questo, procede all'iter diagnostico, prevedendo o meno l'effettuazione del test antigenico/ tampone molecolare.

Rientro a scuola

Per il rientro a scuola da parte degli allievi, dopo assenza per malattia, si considerano le seguenti casistiche:

Assenze per vacanze o per problemi familiari

Le assenze per vacanze o problemi familiari devono essere preventivamente comunicate; in tal caso il rientro in comunità non necessita di alcuna certificazione. In assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l'assenza risulta superiore a 3 giorni per le scuole dell'infanzia e superiore a 5 giorni per le scuole primarie e secondarie.

Gestione alunni fragili

Il Medico curante (MMG), su richiesta dei genitori, può certificare la presenza di patologie croniche che possono essere a maggior rischio di complicazioni in caso di infezione da COVID 19. La valutazione di eventuali misure preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le competenze mediche di Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, integrate con quelle di Medicina Legale, in accordo con il Dirigente scolastico o suo delegato, la documentazione deve essere inviata tramite e-mail.

Gestione dei contatti stretti

L'alunno o il personale scolastico che, sulla base dell'esito dell'indagine epidemiologica sono risultati contatti stretti di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, sono posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità.

L'alunno o il personale scolastico che risultano contatti stretti di convivente positivo a COVID-19, sono posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità.

I compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, avvenuto al di fuori dell'ambito scolastico, non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

POSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE

COLLABORATORI SCOLASTICI

Pulizia e igienizzazione

In via preliminare, nei giorni precedenti all'avvio dell'anno scolastico, i collaboratori provvedono alla pulizia approfondita di tutti i locali destinati alle attività didattiche, ivi compresi atri, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente.

La pulizia approfondita con detergente a base di Ipoclorito di Sodio (Candeggina/Varechina) di superfici in locali generali è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, distributori automatici di cibi e bevande, ecc, utilizzando sempre prodotti come la Candeggina o a base alcolica al 75%. Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di laboratorio, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nello svolgimento delle attività, oltre alla pavimentazione di aule, corridoi e atri utilizzati.

La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici, come sopra indicato. Verranno pulite frequentemente le superfici più esposte al contatto diretto: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pc e accessori (mouse, telecomando LIM).

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. I servizi igienici saranno utilizzati secondo i turni assegnati alle classi, salvo necessità impellenti.

Durante le attività di pulizia e igienizzazione, il personale addetto deve indossare i dispositivi medici e di protezione individuale (guanti, mascherina e visiera o occhiali).

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente igienizzato alla fine di ogni attività di lavoro e riposto negli appositi spazi.

L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi i dispositivi di protezione individuale, come ad es. i guanti.

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.

Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti.

I contenitori di smaltimento dei dispositivi di protezione devono essere svuotati quotidianamente.

Attività di sanificazione per presenza di lavoratore positivo al COVID-19:

Da effettuarsi in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di persona di confermata positività al virus. Occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.

Nel caso di stazionamento nei luoghi di lavoro di una persona con sintomi, prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L'intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un'areazione completa dei locali a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo; i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere utilizzati nuovamente. Dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.

Durante le operazioni con prodotti chimici bisogna assicurare la ventilazione naturale.

Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti sigillati, e poi conferiti nella raccolta del secco indifferenziato.

Dispositivi di protezione (mascherine e guanti)

Una scorta di dispositivi deve essere resa immediatamente disponibile agli ingressi e nei corridoi di ogni piano, in prossimità degli spazi dedicati alla didattica.

Il personale dovrà inoltre verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per deterzione mani dislocati nei vari spazi, aule e zone dell'edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;

Sorveglianza

Al personale è assegnata la sorveglianza sui punti di accesso all'istituto e sul corretto svolgimento delle procedure di accesso e uscita, come indicato nello schema allegato.

Il personale dovrà inoltre vigilare sul rispetto dell'utilizzo contingentato dei servizi igienici.

Ai collaboratori scolastici è inoltre assegnata la sorveglianza sui punti di accesso all'istituto e sul corretto svolgimento delle procedure di accesso e uscita.

Assistenti tecnici

Il personale in servizio assicura la risoluzione di ogni problema tecnico e il necessario supporto tecnologico alle attività didattiche, attenendosi alle disposizioni di igienizzazione e distanziamento fornite nel presente documento.

Assistenti amministrativi

Il personale in servizio assicura il regolare svolgimento dei servizi amministrativi, adottando le misure di comunicazione e relazione con il pubblico indicate nel presente documento.

Personale docente

Al personale docente è richiesta la massima collaborazione e corresponsabilità nella messa in atto e nel rispetto di tutte le misure indicate nel presente documento, per le quali non sono consentite interpretazioni personali.

Si richiede al personale docente una particolare attenzione nei confronti della relazione educativa e la messa in atto di metodologie didattiche attive, in linea con quanto previsto dal presente documento.

Altrettanta attenzione è richiesta nella prevenzione di situazioni di affollamento, in particolare nei momenti di intervallo e al termine delle lezioni.

L'uscita dalle aule e da altri spazi assegnati alle classi dovrà essere controllata e coordinata, in collaborazione con i collaboratori scolastici.

Studenti

Anche alle studentesse e agli studenti è richiesta la massima collaborazione e corresponsabilità nella messa in atto e nel rispetto delle misure indicate nel presente documento, per le quali non sono consentite interpretazioni personali.

Famiglie

Le famiglie hanno un ruolo centrale nel rendere efficaci le misure di contenimento e di prevenzione previste dal presente documento.

Si raccomanda la massima collaborazione nello svolgimento delle attività preliminari all'ingresso a scuola (misurazione temperatura, tempestiva comunicazione relativa ad eventuali sintomi sospetti, utilizzo della mascherina).

Si raccomanda inoltre di evitare la presenza a scuola, utilizzando gli altri canali comunicativi messi a disposizione (posta elettronica, sito istituto); nei casi indifferibili, sarà consentita la presenza di un solo accompagnatore.

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e rispetto reciproco, fondato sul dialogo e

sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.

Riunioni collegiali

Le riunioni collegiali si svolgeranno prevalentemente in forma online. Eventuali attività in presenza devono essere concordate con la Dirigenza e saranno effettuate solo ed esclusivamente nel rispetto delle misure di distanziamento vigenti.

Lavoratori fragili

Si applicheranno le indicazioni fornite dal Medico Competente.

Il MC attraverso la visita medica o la valutazione documentale e presi in esami i punti Valuterà le misure protettive necessarie (lista indicativa):

- smart working
- DPI specifici
- misure organizzative o tecniche
- indicazioni sugli spostamenti casa-lavoro
- non idoneità assoluta

Il MC è chiamato anche alla collaborazione per il CONTACT TRACING (tracciamento dei contatti) nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e conseguentemente all'importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV 2.

Indicazioni generali

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, esemplificati in precedenza, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità Sanitarie competenti;
- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, indossare i dispositivi di protezione, smaltire in modo corretto fazzoletti, mascherine, guanti...);
- obbligo di indossare le mascherine come indicato;
- divieto di contatto diretto con altre persone.
- ricambio d'aria nei locali mediante areazione naturale da garantire regolarmente nel corso della giornata scolastica. Compatibilmente con le temperature esterne le finestre saranno tenute socchiuse per consentire un ricircolo continuo con l'aria esterna.
- divieto di uso promiscuo delle attrezzature;
- collaborazione con la scuola e con i Dipartimenti di Prevenzione territoriali, principalmente tramite il Referente Covid-19 dell'istituto.

Si richiama, con citazione testuale, l'invito espresso nel Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado:

“è importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c'è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.”

Aggiornamento protocollo di regolamentazione

Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell'Istituto Superiore della Sanità. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Il presente allegato al DVR covid 19 con le misure indicate è valido nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.

Cartellonistica e segnaletica

Come previsto dall' art. 3 del DPCM del 10 Aprile 2020, comma 1, lettera D, sono esposti in prossimità delle porte d'accesso alla scuola e nei luoghi di maggior transito dei lavoratori cartelli recanti le norme comportamentali generali e specifiche e sintesi delle procedure stabilite ai sensi del presente protocollo.

Sono esposti in più punti dell'Istituto i manifesti delle regole di prevenzione fornite dal Ministero della Salute e, all'interno dei servizi igienici, il manifesto realizzato dal Ministero della Salute sulle corrette modalità di lavaggio delle mani

Per quanto riguarda le modalità corrette di indossare la mascherina chirurgica, di lavarsi le mani e di togliersi i guanti in lattice, si rimanda alle istruzioni video contenute nei siti web sottostanti, che possono essere utilizzate a fini informativi e d'addestramento del personale. Sono stati esposti in tutti gli ambienti scolastici informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie.

Siti web consigliati:

Istruzioni video su modalità corrette di utilizzo dei DPI - Come indossare la mascherina chirurgica

<https://www.youtube.com/watch?v=vdJQqF-KTxk>

Come lavarsi e disinfettarsi le mani con sapone o soluzione alcolica (anche indossando i guanti)

<https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng>

Come togliersi i guanti monouso

<https://www.instagram.com/tv/BzXSU6ANvG/?igshid=1fzj8m0zhmx6n>

Manifesto ISS su smaltimento mascherine, guanti e simili

<https://www.comieco.org/downloads/12918/7934/poster%20ISS.pdf>

Informativa per i Collaboratori scolastici

Estratto dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. Versione del 14 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020).

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali

- Durante la pandemia di COVID-19 **anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato:**
- Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.
- Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, ecc.
- L'uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere sufficiente.
- La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. Considerare l'uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base **di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo** o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.
- Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. L'utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali.
- Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.
- L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti.
- Il materiale di scarto prodotto (compreso i D.P.I. guanti monouso, eventuali mascherine etc.) durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.

**D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO
OMOGENEO**

Allegato 1

Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori"fragili"			
ANNO SCOLASTICO 2021/2022			
Profilo	Attività lavorativa	D.P.I. Previsti	Smaltimento D.P.I.
Lavoratori"fragili"	Attenersi alle disposizioni del Medico Competente	Mascherina/ chirurgica FFP2 o FFP3 /Visiera/Guanti monouso.	Verranno forniti sacchetti di plastica in cui inserire i D.P.I. usati, che saranno smaltiti a fine sessione dagli addetti

D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO OMOGENEO

Allegato 2

Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori: Assistenti amministrativi ANNO SCOLASTICO 2021/2022				
Profilo	Attività lavorativa	Misure di Prevenzione e Sicurezza/Informazioni	D.P.I. previsti	Smaltimento D.P.I.
Assistenti amministrativi	Pratiche amministrative, manipolazione di materiale cartaceo, utilizzo personal computer.	Areazione naturale dell'ufficio; Igienizzazione delle mani, Distanziamento di sicurezza, Accesso all'ufficio è consentito ad una persona alla volta; Divieto di assembramento. Informativa affissa fuori e dentro l'ufficio delle dieci regole da seguire del Ministero della salute. Utilizzo di penne, matite, personali, Le postazioni non devono essere intercambiabili. Igienizzazione delle mani almeno ogni ora o comunque frequentemente Informazioni: Opuscolo e aggiornamento D.V.R. pubblicato sul sito, Informativa affissa in più punti dell'edificio scolastico. Utilizzo della piattaforma di Spaggiari come avvenuto lo scorso anno per la formazione sull'uso dei dispositivi individuali protocolli e misure di prevenzione dal contagio da COVID 19	Mascherina chirurgica/vetro front office/qualora non ci sia il distanziamento di sicurezza di minimo un metro tra una postazione e l'altra prevedere il posizionamento di un divisorio in plexiglass; Dosatori gel igienizzanti all'interno, Manipolazione di materiale cartaceo: Utilizzo dei guanti monouso.	Verranno forniti sacchetti di plastica in cui inserire i D.P.I. usati

D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO OMOGENEO

Allegato 3

Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori: D.S.G.A.				
ANNO SCOLASTICO 2021/2022				
Profilo	Attività lavorativa	Misure di Prevenzione e Sicurezza/Informazioni	D.P.I. previsti	Smaltimento D.P.I.
D.S.G.A.	Pratiche amministrative, manipolazione di materiale cartaceo, utilizzo personal computer.	Areazione naturale dell'ufficio; Igienizzazione delle mani, Accesso all'ufficio è consentito ad una persona alla volta; Distanziamento di sicurezza, Informativa affissa fuori e dentro l'ufficio delle dieci regole da seguire del Ministero della salute. Utilizzo di penne, matite, personali, Le postazioni di lavoro non devono essere intercambiabili; Igienizzazione delle mani almeno ogni ora o comunque frequentemente Informazioni: Opuscolo e aggiornamento D.V.R. pubblicato sul sito, Informativa affissa in più punti dell'edificio scolastico. Utilizzo della piattaforma di Spaggiari come avvenuto lo scorso anno per la formazione sull'uso dei dispositivi individuali protocolli e misure di prevenzione dal contagio da COVID 19	Mascherina chirurgica; Dosatori gel igienizzanti all'interno dell'ufficio.	Verranno forniti sacchetti di plastica in cui inserire i D.P.I. usati

D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO OMOGENEO

Allegato 4

Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori: Assistenti tecnici				
ANNO SCOLASTICO 2021/2022				
Profilo	Attività lavorativa	Misure di Prevenzione e Sicurezza/Informazioni	D.P.I. previsti	Smaltimento D.P.I.
Assistenti tecnici	Utilizzo personal computer, montaggio e smontaggio componenti elettronici ed audio installazione software Sostituzioni: Toner per stampanti, interventi su postazioni. Igienizzazione tastiere e mouse laboratori d'informatica:	Areazione di aria naturale dell'ufficio/laboratorio; Igienizzazione delle mani, distanziamento di sicurezza di almeno di un metro metri. Accesso all'ufficio Tecnico è consentito ad una persona alla volta Informativa: Affissione fuori e dentro l'ufficio/laboratorio delle dieci regole da seguire del Ministero della salute. Utilizzo di penne, matite, personali, Le postazioni non devono essere intercambiabili. Igienizzazione delle mani almeno ogni ora o comunque frequentemente Informazioni: Opuscolo e aggiornamento D.V.R. pubblicato sul sito, Informativa affissa in più punti dell'edificio scolastico. Arieggiare gli ambienti ogni volta che esce la classe dal laboratorio Utilizzo della piattaforma di Spaggiari come avvenuto lo scorso anno per la formazione sull'uso dei dispositivi individuali, protocolli e misure di prevenzione dal contagio da COVID 19	Mascherina chirurgica; Gel igienizzanti posizionati in vari punti della scuola. Utilizzo di guanti monouso. Mascherina chirurgica, guanti monouso, visiera	Verranno forniti sacchetti di plastica in cui inserire i D.P.I. usati

D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO OMOGENEO**Allegato 5**

Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori: Docenti ANNO SCOLASTICO 2021/2022				
Profilo	Attività lavorativa	Misure di Prevenzione e Sicurezza/Informazioni	D.P.I. previsti	Smaltimento D.P.I.
Docenti	Attività di insegnamento, Attività funzionali all'insegnamento, Attività aggiuntive. Utilizzo di device elettronici, Creazione di lavori didattici digitali, Utilizzo di materiale cartaceo didattico.	Areazione naturale dell'aula; Igienizzazione delle mani, Distanziamento di sicurezza di almeno due metri, Informativa: Affissione fuori e dentro l'aula delle dieci regole da seguire del Ministero della salute. Utilizzo di penne, matite, personali, Igienizzazione delle mani almeno ogni ora o comunque frequentemente Informazioni: Opuscolo e aggiornamento D.V.R. pubblicato sul sito, Informativa Covid-19 affissa in più punti dell'edificio scolastico. Trattamento carta – verifiche alunni: Le verifiche degli alunni potranno essere trattate igienizzandosi le mani ad ogni singolo prelievo della verifica Utilizzo della piattaforma di Spaggiari come avvenuto lo scorso anno per la formazione sull'uso dei dispositivi individuali protocolli e misure di prevenzione dal contagio da COVID 19	Mascherina chirurgica; Gel igienizzanti posizionati in vari punti della scuola.	Verranno forniti sacchetti di plastica in cui inserire i D.P.I. usati

D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO OMOGENEO

Allegato 6

Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori: Docenti di sostegno				
ANNO SCOLASTICO 2021/2022				
Profilo	Attività lavorativa	Misure di Prevenzione e Sicurezza/Informazioni	D.P.I. previsti	Smaltimento D.P.I.
Docenti di sostegno/educatori	Attività di insegnamento individuale, Attività funzionali all'insegnamento, attività aggiuntive. Utilizzo di device elettronici, Creazione di lavori didattici digitali, utilizzo materiale didattico cartaceo.	Areazione naturale dell'aula, igienizzazione delle mani, distanziamento di sicurezza di almeno di due metri,. Informativa: Affissione fuori e dentro l'aula delle dieci regole da seguire del Ministero della salute. Utilizzo di penne, matite, personali, Igienizzazione delle mani almeno ogni ora o comunque frequentemente Informazioni: Opuscolo e aggiornamento D.V.R. pubblicato sul sito, informativa affissa in più punti dell'edificio scolastico. Trattamento carta – verifiche alunni: Le verifiche degli alunni potranno essere trattate igienizzandosi le mani ad ogni singolo prelievo della verifica Utilizzo della piattaforma di Spaggiari come avvenuto lo scorso per la formazione sull'uso dei dispositivi individuali protocolli e misure di prevenzione dal contagio da COVID 19	Mascherina chirurgica, Gel igienizzanti posizionati in vari punti della scuola, Guanti monouso. Possibili scenari: -Qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento di sicurezza verrà fornita la visiera -Qualora l'alunno diversamente abile non tenga indossata la mascherina (a causa della patologia verrà fornita al docente le mascherine FFP2 Ai docenti che seguono gli alunni con problemi uditivi, sarà fornita la mascherina trasparente per leggere il labiale	Verranno forniti sacchetti di plastica in cui inserire i D.P.I. usati

D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO OMOGENEO

Allegato 7

Misure preventive e D. P. I. previsti per i lavoratori: Collaboratori Scolastici				
ANNO SCOLASTICO 2021/2022				
Profilo	Attività lavorativa	Misure di Prevenzione e Sicurezza/Informazioni	D.P.I. previsti	Smaltimento D.P.I.
Collaboratori Scolastici	Attività di pulizia, di sorveglianza e vigilanza nei confronti degli alunni, degli stabili della scuola e nei confronti di tutti gli adulti che accedono ai locali scolastici	Areazione naturale dei locali durante le operazioni di pulizia Distanziamento di sicurezza Divieto di assembramento Igienizzazione delle mani almeno ogni ora o comunque frequentemente. Non miscelare i prodotti detergenti e disinfettanti utilizzati per la pulizia e l'igienizzazione dei locali Igienizzare alla fine di ogni sezione di pulizia il materiale di pulizia Informativa: Opuscolo e aggiornamento D.V.R. pubblicato sul sito, informativa affissa in più punti dell'edificio scolastico. Corso informativo e formativo con l'RSPP. Organizzazione corso con il medico competente in modalità online, o su piattaforma di Spaggiari	Mascherina chirurgica, Gel igienizzanti posizionati in vari punti della scuola Guanti monouso Occhiali paraschizzi/vi siera Camice	Utilizzare sacchetti di plastica piccoli, specificatamente per l'immondizia, a fine turno di lavoro smaltire nell'indifferenziata. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.

**D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO
OMOGENEO****Allegato 8**

Misure preventive e D. P. I. previsti per i lavoratori: ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
D.P.I. previsti
Mascherina chirurgica Guanti monouso Visiera

Allegato 9

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO DEI NUOVI PRODOTTI DI PULIZIA UTILIZZATI DAI COLLABORATORI SCOLASTICI DI ENTRAMBE LE SEDI (EFFETTUATA IN DATA 1 GIUGNO 2021)



A causa della diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale e acquisto di nuovi prodotti di pulizia a base di alcool di cloro, disinfettanti, gel igienizzanti (come da disposizione dei DPCM emanati e del Comitato Tecnico Scientifico) e nuovo regolamento CLP, è stata fatta una nuova valutazione del rischio chimico dei nuovi prodotti di pulizia utilizzati dai COLLABORATORI SCOLASTICI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI CON PRODOTTI IGIENIZZANTI E VIRUCIDA.

Metodologia utilizzata:

Scheda di Valutazione Rischio Chimico per la salute		
Metodologia Mo.Va.Ris.Ch.		
Per la valutazione del rischio per la salute è stato utilizzato il modello Mo.Va.Ris.Ch, presentato dalla Regione Emilia Romagna, che è basato su semplici algoritmi e può essere utilizzato per effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, per attività che comportino basse esposizioni per i lavoratori. Il modello/Algoritmo Mo.VaRisCh proposto è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio secondo quanto previsto dall'articolo 223 comma 1. del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo I "Protezione da agenti chimici"). Nel modello è infatti prevista l'identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall'articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere.		
GRUPPO OMOGENEO Collaboratori scolastici	REPARTO Scuola ambienti scolastici e non, servizi igienici	DATA VALUTAZIONE 01/giu/2021
DESCRIZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA Postazione di lavoro: locali adibiti ad attività didattica e non, servizi igienici. Mansione collaboratori scolastici: pulizia ed igienizzazione dei locali Utilizzo di gel igienizzanti per mani da tutto il personale durante le attività didattiche in considerazione delle norme di sicurezza anticovid 19		
ANNOTAZIONI Valutazione rischio chimico relativo ai prodotti utilizzati dai Collaboratori scolastici nell'attività pulizia e igienizzazione dei locali adibiti ad attività didattica e non e servizi igienici, tutti i prodotti sono stati sostituiti secondo le norme dettate dai vari DPCM per contrastare il contagio da covid 19		

Di seguito si riporta l'elenco dei prodotti utilizzati nell'attività lavorativa in esame:

Descrizione prodotto e composizione	Nome prodotto
ALCHEMILLA GEL 70 % ALCOOL GELIFICATO SENZ'ACQUA DA 500 ml	GL / ALCHEMILLA GEL 70 %
CLOROGEL Detergente igienizzante cloroattivo per la pulizia delle superfici lavabili da 1000 ml	CLOROGEL
HYGI GEL IGIENIZZANTE SENZA RISCACQUO A BASE DI ALCOOL AL 60% Il prodotto è considerato un cosmetico secondo il reg. 1223/2009	HYGI GEL
ALCOKIL 77 detergente igienizzante all'80% di alcool etilico - contenitore da 500ml	ALCOKIL 77
BIOSPOT DISINFETTANTE CLOROATTIVO IN COMPRESSE DA 1G per WC	BIOSPOT
CANDEGGINA CLASSICA ICA SYSTEM contenitore da LT. 1	CANDEGGINA CLASSICA ICA SYSTEM (IPOCLORITO DI SODIO)

DM20 DETERGENTE MULTIUSO PER VETRI E SPECCHI da 750 ml	DM20 flacone
ECORAPID pulitore smacchiatore per scrivanie e banchi di scuola contenitore da 750 ml	ECORAPID
INVIX DISINFETTANTE MANI GEL	INVIX GEL
LH GEL Antisettico - per uso esterno Alcool gelificato per la disinfezione delle mani e della cute da ml 500	LH GEL
METEO MAXIMA EMULSIONE ACRILICA ANTISCIVOLO (CERA PROTETTIVA PER PAVIMENTI) TA. 5L	METEO MAXIMA
ONDA – Detergente, Disinfettante per superfici dure tanica da 5L	ONDA
SANNY disinfettante detergente deodorante per la pulizia e disinfezione di pavimenti, attrezzature e servizi igienici, tanica da 5kg	SANNY
SN SANI GEL ML 60 GEL IDROALCOLICO PER LA PULIZIA DELLE MANI 77% - ML 60	SN SANI GEL
Taski Sprint Forte spray da 750 ml	Taski Sprint Forte
XTRA ALKO Detergente igienizzante pronto all'uso idroalcolico 76% - per superfici dure	XTRA ALKO
OXALIS PINK SOAP Detergente per le mani	OXALIS PINK SOAP
UNI5 WC con IGIENIZZANTE da 750 ml	UNI5 WC

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO: Rischio irrilevante per la salute (ZONA VERDE) è stato consultato comunque il medico competente.

SONO STATE ELENCAE PER OGNI SINGOLO PRODOTTO DI PULIZIA le Misure di prevenzione e protezione, PER ALCUNI PRODOTTI POICHE' HANNO UNA PERCENTUALE DI ALCOOL che vanno dal 60% - 70 % - 77% - all'80% Al **TERMINE DELL'EMERGENZA COVID 19 SONO DA SOSTITUIRE.**

Allegato 10



"I.S.I.S. "L. DA VINCI – G. R. CARLI - S. DE SANDRINELLI"
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 – 040 313565
Sede di Via A. Diaz, 20 – 34124 Trieste Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322
e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it

AUTODICHIARAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita _____ (____) Data di nascita _____

Documento di riconoscimento _____ n _____

nell'accesso presso l'Istituto Scolastico L. da Vinci – G. R. Carli - S. de Sandrinelli
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) sotto la propria responsabilità o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di aver misurato la temperatura corporea e la stessa risultava al di sotto di 37,5°;
- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- non presenta ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o l'alterazione del gusto o dell'olfatto;
- non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni
- inoltre che nessun componente del mio nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID -19

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- l'impegno a comunicare ogni cambiamento rispetto a quanto sopra riportato, qualora dovesse verificarsi


La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Firma leggibile


Trieste, _____

PROSPETTO ENTRATE/USCITE 16 SETTEMBRE 2021
ISTITUTO G.R. CARLI VIA DIAZ, 20


CLASSE	ORARIO INGRESSO	INGRESSO	AULA	ORARIO USCITA	USCITA
1A	10.00	VIA DIAZ—CENTRALE	AULA 52	12.00	VIA DIAZ - CENTRALE
1B	10.00	VIA DIAZ—CENTRALE	AULA 66	12.00	VIA DIAZ - CENTRALE
1C	10.00	VIA DIAZ—CENTRALE	AULA 26	12.00	VIA SAN GIORGIO
2A	7.50	VIA SAN GIORGIO	AULA X	09.45	VIA SAN GIORGIO
2B	7.50	VIA DIAZ —CENTRALE	AULA YZ	09.45	VIA DIAZ - CENTRALE
2G	7.50	VIA ANNUNZIATA	AULA 57	09.45	VIA ANNUNZIATA
3A	7.50	VIA DIAZ—CENTRALE	AULA 68	09.45	VIA DIAZ - CENTRALE
3C	7.50	VIA DIAZ—CENTRALE	AULA 13	09.45	VIA ANNUNZIATA
3D	7.50	VIA ANNUNZIATA	AULA 56	09.45	VIA ANNUNZIATA
3E	7.50	VIA SAN GIORGIO	AULA 26	09.45	VIA SAN GIORGIO
4A	7.50	VIA ANNUNZIATA	AULA 70	09.45	VIA ANNUNZIATA
4C	7.50	VIA ANNUNZIATA	AULA 54	09.45	VIA ANNUNZIATA
4D	7.50	VIA SAN GIORGIO	AULA 27	09.45	VIA SAN GIORGIO
4E	7.50	VIA ANNUNZIATA	AULA 75	09.45	VIA ANNUNZIATA
5A	7.50	VIA DIAZ—CENTRALE	AULA 64	09.45	VIA DIAZ-CENTRALE
5C	7.50	VIA DIAZ—CENTRALE	AULA 53	09.45	VIA SAN GIORGIO
5D	7.50	VIA DIAZ—CENTRALE	AULA 51	09.45	VIA DIAZ - CENTRALE



ITA PIANO TERRA
a 1:200




PIANTA PIANO SECONDO




PIANTA PIANO SECONDO SCALA 1:100 (A = 4,00 M)


PIANTA



PROSPETTO ENTRATE/USCITE 16 SETTEMBRE 2021
ISTITUTO DA VINCI DE SANDRINELLI VIA VERONESE, 3 E VIA BESENGHI



primo piano




1st H
3rd G
3rd I
4th G
5th L
5th G
4th I


TUTTI ENTRANO DALLA
SCALA ANTINCENDIO.
(ACCESSO DAL PARCHEGGIO
ALLA FINE DI VIA BESENGHI)

SCALA ANTINCENDIO

AVULSIVE SITUATE
OLTRE IL TUNNEL
DELLA NUOVA
PALESTRA

5 ^a G	
4 ^a I	





SUCCURSALE DI VIA BESENGHI

Classi:

3° H - 4° L

Gli allievi entreranno ed usciranno sempre dalla scala di sicurezza